

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน งานถนน คสล. พร้อมสิ่งต่อระบายน้ำ คสล. และรางตัววี สายบ้านนางสำเนียง อินคง หมู่ที่ 2 กว้าง 2.50 ม. ยาว 170 ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางสำเนียง อินคง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	517,735.55	1.3365	691,953.57	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			691,953.57	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			690,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

(หักแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายเนตร นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพลเทพ สรลัมพ์)

นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเนตร นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นควรอนุมัติ

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. และรางตัววี สายบ้านนางสำเนียง อินคง หมู่ที่ 2 กว้าง 2.50 ม. ยาว 170 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนางสำเนียง อินคง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง


อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	425.00	ตร.ม.		-	8.52	3,621.00	3,621.00	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร				-		-	-	
	2.1 งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.)	63.00	ลบ.ม.	597.00	37,611.00	81.73	5,148.99	42,759.99	
	2.2 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	420.00	8,820.00	99.00	2,079.00	10,899.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	63.00	ลบ.ม.	2,000.00	126,000.00	306.00	19,278.00	145,278.00	
	2.4งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร	17.00	ลบ.ม.	398.00	6,766.00	64.00	1,088.00	7,854.00	
3	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	340.00	ตร.ม.	26.00	8,840.00	5.00	1,700.00	10,540.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.121	ตัน	17,149.00	2,075.03	3,400.00	411.40	2,486.43	
	3.3 เหล็ก DB 12 มม.	0.146	ตัน	19,686.00	2,874.16	3,400.00	496.40	3,370.56	
	3.3 เหล็ก RB 6 มม.	0.401	ตัน	21,191.00	8,497.59	3,400.00	1,363.40	9,860.99	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	76.00	ลบ.ฟ.		-	133.00	10,108.00	10,108.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	15.00	ลบ.ฟ.	383.00	5,745.00		-	5,745.00	
	4.2 ตะปู	10.00	ก.ก.	57.00	570.00		-	570.00	
5	งานเปิดเตล็ด				-		-	-	
	5.1 ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	32.00	320.00	10.00	100.00	420.00	
	รวมค่างาน							253,512.97	


(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ สรลัมพ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัด อบต. คลองใหม่



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายก อบต. คลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							253,512.97	
	3. งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งานบ่อพัก (จำนวน 18 บ่อ)								
1	ดินขุด	65.10	ลบ.ม.		-	63.00	4,101.30	4,101.30	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.75	ลบ.ม.	420.00	1,995.00	99.00	470.25	2,465.25	
3	คอนกรีตหยาบ	2.38	ลบ.ม.	1,900.00	4,522.00	306.00	728.28	5,250.28	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	10.42	ลบ.ม.	2,000.00	20,840.00	306.00	3,188.52	24,028.52	
5	งานไม้แบบ	164.39	ตร.ม.		-	133.00	21,863.87	21,863.87	
	.- ไม้แบบ (30%)	49.20	ลบ.ฟ.	383.00	18,843.60		-	18,843.60	
	.- ไม้คร่าวและไม้ค้ำยัน	9.86	ลบ.ฟ.	439.00	4,328.54		-	4,328.54	
	.- ตะปู	20.00	กก.	57.00	1,140.00		-	1,140.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.02	ตัน		-	3,400.00	3,468.00	3,468.00	
6.1	บ่อพัก				-		-	-	
	.- เหล็กแกน RB 12	0.716	ตัน	19,686.00	14,095.18		-	14,095.18	
	.- เหล็กปลอก RB 9	0.209	ตัน	20,990.00	4,386.91		-	4,386.91	
6.2	ฝาบ่อพัก				-		-	-	
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	0.046	ตัน	20,990.00	965.54		-	965.54	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	0.049	ตัน	20,990.00	1,028.51		-	1,028.51	
	ยอดยกไป							359,478.46	


(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ สรลัมพ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ พงษ์จันทร์เสถียร)
ปลัด อบต. คลองใหม่



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายก อบต. คลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							359,478.46	
7	ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	58.00	1,450.00		-	1,450.00	
8	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	176.00	ม.	64.00	11,264.00	12.50	2,200.00	13,464.00	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	10.80	ม.	68.00	734.40	10.00	108.00	842.40	
	งานท่อระบายน้ำ				-		-	-	
10	ดินขุด	174.00	ลบ.ม.		-	63.00	10,962.00	10,962.00	
11	ทรายหยาบรองพื้น	18.03	ลบ.ม.	420.00	7,572.60	99.00	1,784.97	9,357.57	
12	คอนกรีตหยาบ	9.02	ลบ.ม.	1,900.00	17,138.00	306.00	2,760.12	19,898.12	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. ชั้น3	161.00	ท่อน	482.00	77,602.00	140.00	22,540.00	100,142.00	
14	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	5.00	ถุง	130.00	650.00		-	650.00	
15	ทรายหยาบ (ยาแนว)	3.55	ลบ.ม.	420.00	1,491.00		-	1,491.00	
	รวมเป็นเงิน							517,735.55	


(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ สรลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัด อบต. คลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายก อบต. คลองใหม่