

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเซียง พลอยรัมย์ ระยะทาง 150 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่  
แบบเลขที่ -  
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	434,050.40	1.3365	580,108.36	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			580,108.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			580,000.00	
				ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....  ..... ประมาณการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

นิติกร

ลงชื่อ.....  ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


**ใบประมาณการราคาก่อสร้าง**


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1


รายการประมาณราคา      โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเข็ง พลอยรัมย์ ระยะทาง 150 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ 5 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  
 ฝ่ายประมาณราคา      กองช่าง      อบต.คลองใหม่  
 ประมาณราคาโดย      นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>1. งานถนน</b>								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	750.0	ตร.ม.	-	-	8.52	6,390.00	6,390.00	
2	งาน โครงสร้างทางผิวและผิวจราจร								
	2.1 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.)	225.0	ลบ.ม.	381.87	85,920.75	41.56	9,351.00	95,271.75	
	2.2 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	37.0	ลบ.ม.	467.00	17,279.00	64.00	2,368.00	19,647.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	112.5	ลบ.ม.	2,000.00	225,000.00	245.00	27,562.50	252,562.50	
	2.4งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.20 เมตร	30.0	ลบ.ม.	402.00	12,060.00	64.00	1,920.00	13,980.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	750.0	ตร.ม.	26.00	19,500.00	5.00	3,750.00	23,250.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.203	ตัน	21,020.00	4,267.06	2,800.00	568.40	4,835.46	
	3.2 เหล็ก DB 16 มม.	0.237	ตัน	20,916.00	4,957.09	2,800.00	663.60	5,620.69	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	45.0	ลบ.พ.	-	-	105.00	4,725.00	4,725.00	
	4.1 ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	14.0	ลบ.พ.	383.00	5,362.00	-	-	5,362.00	
	4.2 ตะปู	18.0	ก.ก.	57.00	1,026.00	-	-	1,026.00	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก	18.0	ก.ก.	30.00	540.00			540.00	
5	ยางแอสฟัลท์	20.0	ลิตร	32.00	640.00	10.00	200.00	840.00	
	<b>รวมงาน</b>							<b>434,050.40</b>	

  
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
 นายช่างโยธา

  
 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)  
 นิติกร

  
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

  
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่