


สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน งานฝังก่อระบายน้ำ คสล. สายเรียบถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ หมู่ที่3 ขนาด 0.80 ม. ระยะทาง 450 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อระบายน้ำ	1,185,292.06	1.2708	1,506,269.15	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,506,269.15	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,500,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....  ประมาณการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นายเกียรติศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นควรอนุมัติ


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัด อบต.คลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ


(นายพลเทพ ศรีถัมภ์)

นิติกร

ลงชื่อ.....  อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานฝังท่อระบายน้ำ คสล สายเรียบถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ หมู่ที่ 3 ขนาด 0.80 ม. ระยะทาง 450 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง


อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก <u>งานบ่อพัก</u>								
1	ดินขุด	274.18	ลบ.ม.	-	-	125.00	34,272.50	34,272.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	14.76	ลบ.ม.	420.00	6,199.20	99.00	1,461.24	7,660.44	
3	คอนกรีตหยาบ	7.38	ลบ.ม.	1,900.00	14,022.00	398.00	2,937.24	16,959.24	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	41.99	ลบ.ม.	2,121.00	89,060.79	436.00	18,307.64	107,368.43	
5	งานไม้แบบ	546.29	ตร.ม.	-	-	133.00	72,656.57	72,656.57	
	- ไม้แบบ	109.26	ลบ.ฟ.	400.00	43,704.00	-	-	43,704.00	
	- ไม้คร่าวและไม้ค้ำยัน	32.78	ลบ.ฟ.	450.00	14,751.00	-	-	14,751.00	
	- ตะปู	109.00	กก.	60.00	6,540.00	-	-	6,540.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,718.00	กก.	-	-	3.30	12,269.40	12,269.40	
6.1	บ่อพัก (จำนวน 46 บ่อ)								
	- เหล็กแกน RB 12	2,550.00	กก.	20.23	51,586.50	-	-	51,586.50	
	- เหล็กปลอก RB 9	805.00	กก.	20.99	16,896.95	-	-	16,896.95	
6.2	ฝาบ่อพัก								
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	190.42	กก.	20.99	3,996.92	-	-	3,996.92	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	172.90	กก.	20.99	3,629.17	-	-	3,629.17	
	ยอดยกไป							392,291.12	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธีรพงษ์ จันทร์เสถียร)
ปลัด อบต.คลองใหม่



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							392,291.12	
6.3	ลวดผูกเหล็ก	92.00	กก.	50.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
7	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	464.00	ม.	57.00	26,448.00	8.50	3,944.00	30,392.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	21.60	ม.	152.00	3,283.20	8.50	183.60	3,466.80	
	งานท่อระบายน้ำ								
9	ดินซูด	904.55	ลบ.ม.	-	-	125.00	113,068.75	113,068.75	
10	ทรายหยาบรองพื้น	62.81	ลบ.ม.	420.00	26,380.20	99.00	6,218.19	32,598.39	
11	คอนกรีตหยาบ	31.40	ลบ.ม.	1,900.00	59,660.00	398.00	12,497.20	72,157.20	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม. มอกชั้น 3	395.00	ท่อน	1,170.00	462,150.00	160.00	63,200.00	525,350.00	
13	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	40.00	ถุง	110.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
14	ทรายหยาบ (ยาแนว)	16.59	ลบ.ม.	420.00	6,967.80	-	-	6,967.80	
	รวมเป็นเงิน							1,185,292.06	


(นายเนรีศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัด อบต.คลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่