


ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1


รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานถนน คสล. สายบ้านนายलय กุลคลอง หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 90 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่
 ฝ่าผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานถนน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	360.00	ตร.ม.		-	8.52	3,067.20	3,067.20	
2	งานโครงสร้างทางผิวและผิวจราจร				-		-	-	
	2.2 งานชั้นพื้นทาง (ทรายรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 เมตร)	18.00	ลบ.ม.	420.00	7,560.00	99.00	1,782.00	9,342.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต (ค.2)หนา 0.15 เมตร)	54.00	ลบ.ม.	2,000.00	108,000.00	306.00	16,524.00	124,524.00	
	2.4งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร	6.75	ลบ.ม.	398.00	2,686.50	64.00	432.00	3,118.50	
3	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	3.1 เหล็ก WIRE MIESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	360.00	ตร.ม.	26.00	9,360.00	5.00	1,800.00	11,160.00	
	3.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.224	ตัน	17,149.00	3,841.38	3,400.00	761.60	4,602.98	
4	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	27.00	ลบ.ฟ.		-	133.00	3,591.00	3,591.00	
	4.1 ไม้แบบ คัด 30% ของทั้งหมด	8.00	ลบ.ฟ.	383.00	3,064.00		-	3,064.00	
	4.2 ตะปู	5.00	ก.ก.	57.00	285.00		-	285.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
	5.1 ยางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	32.00	160.00	10.00	50.00	210.00	
	รวมค่างาน							162,964.68	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัด อบต. คลองใหม่


 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายก อบต. คลองใหม่