

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่ ระยะ 75 เมตร ความกว้างภายใน 0.30 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	118,386.90	1.2726	150,659.17	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,659.17	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประเมินการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร..4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่ ระยะ 75 เมตร ความกว้างภายใน 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 03 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15 x 4.00 m	75.00	ท่อน	320.00	24,000.00	128.00	9,600.00	33,600.00	
2	งานดินขุด	15.00	ลบ.ม		-	99.00	1,485.00	1,485.00	
3	คอนกรีต โครงสร้าง	5.930	ลบ.ม	2,000.00	11,860.00	306.00	1,814.58	13,674.58	
4	คอนกรีตหยาบ	1.870	ลบ.ม	1,900.00	3,553.00	306.00	572.22	4,125.22	
5	ทรายหยาบ	1.870	ลบ.ม	420.00	785.40	99.00	185.13	970.53	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.6630	ตัน	20,990.00	13,916.37	3,400.00	2,254.20	16,170.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก	58.00	870.00		-	870.00	
7	ไม้แบบ (ค่าแรง)	100.00	ตร.ม		-	133.00	13,300.00	13,300.00	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 30%)	30.00	ลบ.ฟ	383.00	11,490.00		-	11,490.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30 %)	9.00	ลบ.ฟ	439.00	3,951.00		-	3,951.00	
	- ตะปู	20.00	กก		-		-	-	
8	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 mm	50.00	เส้น	350.00	17,500.00	25.00	1,250.00	18,750.00	
	ยอดยกไป							118,386.90	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่