


# สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5


ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
ประเภทงาน      โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน ระยะ 100 เมตร สาย เรียบคลองสายทอง  
เจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ      กองช่าง      อบต. คลองใหม่  
แบบเลขที่      -  
ประมาณราคาตามแบบ      ปร.4      จำนวน 2 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนเขื่อนป้องกันดิน	645,278.89	1.2726	821,181.91	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			821,181.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			820,000.00	
				<b>แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน</b>	


ลงชื่อ.....  ..... ประเมินการ  
(นายนเรศ นามวงศ์ภิชชาติ)  
นายช่างโยธา


## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  ..... เห็นควรอนุมัติ  
(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
(นายพลเทพ ศรีลัมภ์)  
นิติกร

ลงชื่อ.....  ..... อนุมัติ  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
(นายนเรศ นามวงศ์ภิชชาติ)  
นายช่างโยธา

# ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน ระยะ 100 เมตร สาย เรียบคลองสายทอง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผ่านประมาณราคา


กองช่าง อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย


นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ


เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาเข็ม								
	1.1 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 8.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	68.00	ต้น	2,104.00	143,072.00	410.00	27,880.00	170,952.00	
	1.2 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 6.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	34.00	ต้น	1,578.00	53,652.00	308.00	10,472.00	64,124.00	
	1.3 เข็มหกเหลี่ยมกลาง 0.15 x 4.00 ม.	134.00	ต้น	320.00	42,880.00	116.00	15,544.00	58,424.00	
	1.4 งานสกัดหัวเข็ม	102.00	ต้น	-	-	180.00	18,360.00	18,360.00	
	1.5 ไม้นั่งร้าน	35.00	ตร.ม	725.00	25,375.00	150.00	5,250.00	30,625.00	
2	งานทับหลัง								
	2.1 คอนกรีต ( ก้าง 240 ksc รูปทรงระบอก )	12.00	ลบ.ม	2,000.00	24,000.00	340.00	4,080.00	28,080.00	
	2.2เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.64	ต้น	21,362.00	13,671.68	2,800.00	1,792.00	15,463.68	
	2.3เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.670	ต้น	22,567.00	15,119.89	2,800.00	1,876.00	16,995.89	
	2.4 ไม้แบบ	50.00	ลบ.ฟ	383.00	19,150.00			19,150.00	
	2.5 ไม้คร่าวยึด	20.70	ลบ.ฟ	439.00	9,087.30			9,087.30	
	2.6 ไม้ค้ำยัน	103.00	ต้น	50.00	5,150.00			5,150.00	
	2.7 ค่าแรงไม้แบบ	103.00	ตร.ม			105.00	10,815.00	10,815.00	
	2.8 ตะปู	20.00	ก.ก	57.00	1,140.00			1,140.00	
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	20.00	ก.ก	30.00	600.00			600.00	
	<b>รวม</b>							<b>448,966.87</b>	

  
(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ สรลัมพ์)  
นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายขำรง พงศ์จันทร์เสถียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

  
(นายเอก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

## ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน ระยะ 100 เมตร สาย เรียบคลองสายทอง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 3 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย

นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนัง								
	3.1 คอนกรีต ( กาลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก )	14.00	ลบ.ม	2,000.00	28,000.00	340.00	4,760.00	32,760.00	
	3.2เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	1.457	ตัน	21,362.00	31,124.43	2,800.00	4,079.60	35,204.03	
	3.3เหล็กเสริมกลม RB9 mm	0.807	ตัน	22,381.00	18,061.47	2,800.00	2,259.60	20,321.07	
	3.4 ไม้แบบ ( 30 % )	20.0	ลบ.พ	383.00	7,660.00		-	7,660.00	
	3.4 ค่าไม้แบบ	66.0	ลบ.พ			105.00	6,930.00	6,930.00	
4	งานสเด								
	4.1 คอนกรีต ( กาลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก )	6.03	ลบ.ม	2,000.00	12,060.00	340.00	2,050.20	14,110.20	
	4.2เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.480	ตัน	21,362.00	10,253.76	2,800.00	1,344.00	11,597.76	
	4.3เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.062	ตัน	22,567.00	1,399.15	2,800.00	173.60	1,572.75	
	4.4 ไม้แบบ	21.40	ลบ.พ	383.00	8,196.20			8,196.20	
	4.5ค่าแรงไม้แบบ	42.80	ตร.ม			105.00	4,494.00	4,494.00	
	4.6ตะปู	14.00	ก.ก	57.00	798.00			798.00	
	4.7ลวดผูกเหล็ก	12.00	ก.ก	30.00	360.00			360.00	
	4.8ไม้คร่าวยึด	14.00	ลบ.พ	439.00	6,146.00			6,146.00	
	4.9ไม้ค้ำยัน	14.00	ตัน	50.00	700.00			700.00	
5	งานดินถม	300.00	ลบ.ม	111.54	33,462.00		-	33,462.00	
6	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	2.00	เที่ยว			6,000.00	12,000.00	12,000.00	
	<b>รวม</b>							<b>196,312.02</b>	
	<b>รวมค่างานต้นทุน 1 + 2</b>							<b>645,278.89</b>	

(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(นายเอก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่