

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน งานฝังท่อระบายน้ำ คสล สายซอชสุวรรณ โตสงวน (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 55 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	28,158.70	1.3347	37,583.42	FACTOR F
2	งานท่อระบายน้ำ	104,430.00	1.2708	132,709.65	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			170,293.06	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			170,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประมาณการ

(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานฝังท่อระบายน้ำ คสล สายซอยสุวรรณ โดสงวน (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 55 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย

นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก <u>งานบ่อพัก</u>								
1	ดินขุด	20.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,059.20	2,059.20	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.28	ลบ.ม.	420.00	537.60	99.00	126.72	664.32	
3	คอนกรีตหยาบ	0.64	ลบ.ม.	1,900.00	1,216.00	398.00	254.72	1,470.72	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	3.35	ลบ.ม.	2,121.00	7,105.35	306.00	1,025.10	8,130.45	
5	งาน ไม้แบบ	44.03	ตร.ม.	-	-	105.00	4,623.15	4,623.15	
	.- ไม้แบบ	8.81	ลบ.ฟ.	383.00	3,374.23	-	-	3,374.23	
	.- ไม้แครงและไม้ค้ำยัน	2.64	ลบ.ฟ.	349.00	921.36	-	-	921.36	
	.- ตะปู	8.81	กก.	57.00	502.17	-	-	502.17	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	304.12	กก.	-	-	3.30	1,003.60	1,003.60	
6.1	บ่อพัก (จำนวน 5 บ่อ)								
	.- เหล็กแกน RB 12	219.38	กก.	20.23	4,438.06	-	-	4,438.06	
	.- เหล็กปลอก RB 9	58.84	กก.	20.99	1,235.05	-	-	1,235.05	
6.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	12.95	กก.	20.99	271.82	-	-	271.82	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	12.95	กก.	20.99	271.82	-	-	271.82	
	ยอดยกไป							28,965.95	

(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรพงศ์ พงศ์จันทร์เสถียร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							28,965.95	
6.3	ลวดผูกเหล็ก	7.60	กก.	45.17	343.29	-	-	343.29	
7	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	40.95	ม.	60.00	2,457.00	8.50	348.08	2,805.08	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	2.40	ม.	170.00	408.00	8.50	20.40	428.40	
	<u>งานท่อระบายน้ำ</u>								
9	ดินขุด	81.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,019.00	8,019.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	6.75	ลบ.ม.	420.00	2,835.00	99.00	668.25	3,503.25	
11	คอนกรีตหยาบ	3.38	ลบ.ม.	1,900.00	6,422.00	398.00	1,345.24	7,767.24	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. มอกชั้น 3	50.00	ท่อน	757.00	37,850.00	160.00	8,000.00	45,850.00	
13	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	4.00	ถุง	120.00	480.00	-	-	480.00	
14	ทรายหยาบ (ยาแนว)	1.59	ลบ.ม.	420.00	667.80	-	-	667.80	
15	ทรายถมหลังท่อ	20.00	ลบ.ม.	280.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	รวมเป็นเงิน							104,430.00	
	<u>งานตัดชุดพื้นถนน กสส. พร้อมเทกัล (ตัดกว้าง 1.00 ม. เทกัล 1.00 ม.)</u>								
16	ตัดชุดหรือพร้อมขนทิ้ง	55.00	ตร.ม.		-	40.00	2,200.00	2,200.00	
17	ปรับทรายหยาบ	2.75	ลบ.ม.	420.00	1,155.00	99.00	272.25	1,427.25	
18	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 ม.	55.00	ตร.ม.	21.50	1,182.50	5.00	275.00	1,457.50	
19	เหล็ก RB 15 มม.	40.00	กก.	18.43	737.20	3.40	136.00	873.20	
20	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	9.00	ตร.ม.		-	105.00	945.00	945.00	
21	ไม้แบบ คัด 30% ของทั้งหมด	3.00	ลบ.ฟ.	383.00	1,149.00		-	1,149.00	
22	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	8.25	ลบ.ม.	2,121.00	17,498.25	306.00	2,524.50	20,022.75	
23	ยางแอสฟัลท์	2.00	กก.	32.00	64.00	10.00	20.00	84.00	
	รวมเป็นเงิน							28,158.70	


(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่