

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างขยายสะพาน บริเวณบ้านนายเที่ยง ทองพรรณ
 ปรับปรุงแล้วเสร็จกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมคอสะพานทั้งสองด้าน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพาน	393,359.10	1.2782	502,791.60	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			502,791.60	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	เงินประกันผลงาน 0%

ห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประมาณการ
 (นายนเรศ นามวงศ์อิทธิชาติ)
 นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ
 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายนเรศ นามวงศ์อิทธิชาติ)
 นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายสะพาน บริเวณบ้านนายเที่ยง ทองพรรณ ปรับปรุงแล้วเสร็จกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมคอสะพานทั้งสองด้าน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง

อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย

นายนเรศ นามวงศ์อิทธิชาติ

เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขยายสะพาน คสล.								
1	งานเสาเข็ม								
	1.1 เสาเข็มขนาด 0.40x0.40x18.00 m (เสริมพิเศษ)	10.00	ท่อน	14,000.00	140,000.00	2,185.00	21,850.00	161,850.00	
	1.2 สกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.40x0.40	10.00	ท่อน		-	350.00	3,500.00	3,500.00	
2	งานตอม่อรับริมและกำแพงกันดิน คสล.				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีต	13.00	ลบ.ม	2,121.00	27,573.00	391.00	5,083.00	32,656.00	
	2.2 งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	RB 9 mm	0.24	ตัน	20,990.00	5,037.60	3,300.00	792.00	5,829.60	
	DB 12 mm	0.44	ตัน	17,850.00	7,854.00	3,300.00	1,452.00	9,306.00	
	DB 20 mm	0.44	ตัน	18,007.00	7,923.08	3,300.00	1,452.00	9,375.08	
	ลวดผูกเหล็ก	33.60	กก	60.00	2,016.00		-	2,016.00	
	2.3 งานไม้แบบ(ค่าแรงงาน)	56.00	ตร.ม		-	133.00	7,448.00	7,448.00	
	ไม้แบบ	28.00	ลบ.ฟ	439.00	12,292.00		-	12,292.00	
	ไม้รัดแบบ, ไม้คร่า	16.00	ลบ.ฟ	439.00	7,024.00		-	7,024.00	
	ยอดยกไป							251,296.68	


(นายนเรศ นามวงศ์อิทธิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							251,296.68	
	ไม้ค้ำยัน	14.00	คืบ	120	1,680.00		-	1,680.00	
	ตะปู	14.00	กก	57.00	798.00		-	798.00	
3	งานพื้นสะพาน คสล.				-		-	-	
	3.1 งานคอนกรีต	12.00	ลบ.ม	2,121.00	25,452.00	391.00	4,692.00	30,144.00	
	3.2 งานเหล็กเสริม	1.83			-		-	-	
	RB 9 mm	0.17	คืบ	20,990.00	3,568.30	3,300.00	561.00	4,129.30	
	DB 12 mm	0.20	คืบ	17,850.00	3,570.00	3,300.00	660.00	4,230.00	
	DB 25 mm	1.46	คืบ	18,142.00	26,487.32	3,300.00	4,818.00	31,305.32	
	ลวดผูกเหล็ก	54.90	กก	60.00	3,294.00		-	3,294.00	
	3.2 งานไม้แบบ (ค่าแรงงาน)	33.00	ตร.ม		-	133.00	4,389.00	4,389.00	
	ไม้แบบ	25.00	ลบ.ฟ	439.00	10,975.00		-	10,975.00	
	ไม้คร่าว	12.00	ลบ.ฟ	439.00	5,268.00		-	5,268.00	
	ไม้ค้ำยัน	25.00	คืบ	120.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ตะปู	9.90	กก	57.00	564.30		-	564.30	
	ยางมะตอยหอยดรอยต่อ	2.00	ลิตร	32.00	64.00		-	64.00	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี $\varnothing$ 1 1/2 " 6 เมตร	1.00	ท่อน	730.00	730.00		-	730.00	
	ยอดยกไป							351,867.60	


(นายณเรศ นามวงศ์สุทธิชาติ)
นายช่างโยธา



(นายพลเทพ สรลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							351,867.60	
4	งานราวสะพาน กสล.								
	4.1 งานคอนกรีต	2.50	ลบ.ม	2,121.00	5,302.50	391.00	977.50	6,280.00	
	4.2 งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	RB 9 mm	0.05	ตัน	20,990.00	1,049.50	3,300.00	165.00	1,214.50	
	DB 12 mm	0.10	ตัน	17,850.00	1,785.00	3,300.00	330.00	2,115.00	
	ลวดผูกเหล็ก	4.50	กก	60.00	270.00		-	270.00	
	4.3 งานไม้แบบ (ค่าแรงงาน)	20.00	ตร.ม		-	133.00	2,660.00	2,660.00	
	ไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ	439.00	4,390.00		-	4,390.00	
	ไม้คร่า	6.00	ลบ.ฟ	439.00	2,634.00		-	2,634.00	
	ตะปู	4.00	กก	57.00	228.00		-	228.00	
5	งานอื่น				-		-	-	
	5.1 งานทาสีสะพาน	1.00	เหมา	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	5.2 งานรื้อถอนราวสะพานเดิม	1.00	เหมา		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6	งานถนนเชิงลาดคอสะพาน				-		-	-	
	6.1 งานลูกรัง	20.00	ลบ.ม	340.00	6,800.00		-	6,800.00	
	6.2 งานหินคลุก	20.00	ลบ.ม	420.00	8,400.00		-	8,400.00	
	รวมเป็นเงิน							393,359.10	


(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่