

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน ระยะ 45 เมตร บริเวณบ้านนายบุญธรรม แก่นสวาท
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนเขื่อนป้องกันดิน	258,464.91	1.2708	328,457.21	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			328,457.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ			320,000.00	
				สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ..... ประมาณการ

(นายนเรศ นามวงศ์ภักชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

นิติกร

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนเรศ นามวงศ์ภักชาติ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดิน ระยะ 45 เมตร บริเวณบ้านนายบุญธรรม แก่นสวาท


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาเข็ม								
	1.1 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 8.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	31.00	ต้น	2,200.00	68,200.00	410.00	12,710.00	80,910.00	
	1.2 เข็ม I 0.22 x 0.22 x 6.00 เมตร (เสริมพิเศษ)	16.00	ต้น	1,600.00	25,600.00	308.00	4,928.00	30,528.00	
	1.3 เข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15 x 4.00 ม.	60.00	ต้น	320.00	19,200.00	116.00	6,960.00	26,160.00	
	1.4 งานสกัดหัวเข็ม	47.00	ต้น		-	180.00	8,460.00	8,460.00	
2	งานทับหลัง								
	2.1 คอนกรีต (กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก)	4.50	ลบ.ม	2,121.00	9,544.50	340.00	1,530.00	11,074.50	
	2.2 เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.288	ตัน	20,230.00	5,826.24	3,300.00	950.40	6,776.64	
	2.3 เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.301	ตัน	21,190.00	6,378.19	3,300.00	993.30	7,371.49	
	2.4 ไม้แบบ	19.13	ลบ.ฟ	400.00	7,650.00			7,650.00	
	2.5 ไม้คร่าวชิด	6.00	ลบ.ฟ	450.00	2,700.00			2,700.00	
	2.6 ไม้ค้ำยัน	45.00	ต้น	50.00	2,250.00			2,250.00	
	2.7 ค่าแรงไม้แบบ	38.00	ตร.ม			133.00	5,054.00	5,054.00	
	2.8 ตะปู	15.00	ก.ก	60.00	900.00			900.00	
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	20.00	ก.ก	30.00	600.00			600.00	
	ยอดยกไป							190,434.63	


(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)


นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)


นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายชำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	
	ยอดยกมา							190,434.63	
3	งานผนัง								
	3.1 คอนกรีต (กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก)	6.30	ลบ.ม	2,121.00	13,362.30	340.00	2,142.00	15,504.30	
	3.2 เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.655	ตัน	20,230.00	13,250.65	3,300.00	2,161.50	15,412.15	
	3.3 เหล็กเสริมกลม RB9 mm	0.362	ตัน	20,990.00	7,598.38	3,300.00	1,194.60	8,792.98	
4	งานเสา								
	4.1 คอนกรีต (กำลัง 240 ksc รูปทรงกระบอก)	2.71	ลบ.ม	2,121.00	5,747.91	340.00	921.40	6,669.31	
	4.2 เหล็กเสริมข้ออ้อย DB12 mm	0.216	ตัน	20,230.00	4,369.68	3,300.00	712.80	5,082.48	
	4.3 เหล็กเสริมกลม RB6 mm	0.027	ตัน	21,190.00	572.13	3,300.00	89.10	661.23	
	4.4 ไม้แบบ	7.88	ลบ.ฟ	400.00	3,150.00			3,150.00	
	4.5 ค่าแรงไม้แบบ	16.05	ตร.ม			133.00	2,134.65	2,134.65	
	4.6 ตะปู	6.00	ก.ก	60.00	360.00			360.00	
	4.7 ลวดผูกเหล็ก	8.00	ก.ก	30.00	240.00			240.00	
	4.8 ไม้คร่าวยัด	5.00	ลบ.ฟ	450.00	2,250.00			2,250.00	
	4.9 ไม้ค้ำยัน	6.00	ตัน	50.00	300.00			300.00	
5	งานดินถม	67.00	ลบ.ม	111.54	7,473.18		-	7,473.18	
	รวม							68,030.28	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							258,464.91	


(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)


นายช่างโยธา


(นายพลเทพ สรลัมพ์)


นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่